



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตรพัฒนา หมู่ที่ 3
(สายทางบ้านนายยวง ด้านสันเทียะ – บ้านนายมา นาทองหลาง)

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำ
ราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตรพัฒนา หมู่ที่ 3 (สายทาง
บ้านนายยวง ด้านสันเทียะ – บ้านนายมา นาทองหลาง) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ปช 0035/ว 0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการคำนวณราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า จึงขอประกาศเปิดเผยราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขุนจิตรพัฒนา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายยวง ด้านสันเทียะ – บ้านนายมา นาทองหลาง) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


(นายจรูญ นอกกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง	
1.	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตร์พัฒนา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายยวง ด้านสันเทียะ – บ้านนายมา นาทองกลาง) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งไว้ 288,000 บาท
3.	ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร วางท่อพีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 2 จุดๆ ละ 6.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด
4.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 279,000 บาท
5.	บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบ ปร.4 (เอกสารแนบ)
6.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายปรีดา หมอยา ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ นายสุรัตน์ มาลีหวล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นกรรมการ นายบุญเสริม แสงจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ประเภทโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายวง ด้านสันเทียะ)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลลุงเขว้า อำเภอน้องนุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

4-ก.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	0.00	1.3624	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	211,247.31	1.3074	276,184.74	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน		1.3375	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		1.2782	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	3,000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			279,184.74	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			279,000.00	
สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือปริมาณ

490.00 ตารางเมตร

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้

ราคาเฉลี่ย

569.39 บาท/ตารางเมตร

ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายบุญเสริม แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรีดา หมอยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญเสริม แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรัตน์ มาลีหวล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายวง ตำบลสันติยะ)

บ้านบุเจ็ดพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ประมาณการโดย

นายบุญเสริม แสงจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

4-ก.ค.-60

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
1	งานพื้นทาง								
	- ปรับเกลี่ยพื้นทาง	490.00	ตร.ม.		-		1.65	808.50	
2	ทรายรองพื้นทางหนา 0.05 ซม.	24.50	ลบ.ม.	488.74	11,974.13		99.00	2,425.50	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 KSC	73.50	ลบ.ม.	2,046.73	150,434.66		306.00	22,491.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- WIRE MESH Ø4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	490.00	ตร.ม.	26.00	12,740.00		5.00	2,450.00	
	- DB 12 (0.888kg/m.)	87.02	กก.	19.63	1,707.94		3.30	287.18	
	- RB 15 (1.390kg/m.)	68.11	กก.	16.72	1,138.90		3.30	224.76	
5	ค่าไม้แบบข้าง	-	ตร.ม.	24.11	-		-	-	
6	ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	19.60	ลิตร	22.00	431.20		12.23	239.71	
7	หินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร	8.82	ลบ.ม.	247.57	2,183.57		-	-	10 ล้อ
8	งานวางท่อ พีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาด Ø 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	570.09	1,710.27		-	-	ระยะขนส่ง 40 กม.
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน									211,247.31

เอกสารอ้างอิง

1. ราคาเงินค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือน พฤษภาคม ปี 2560
2. การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

วันที่

4-ก.ค.-60

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท

ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	(บาท)	



ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายบุญเสริม แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายปรีดา หมอยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเขว้า